

УТВЪРДИЛ:

Георги Георгиев

Кмет на Община Калояново



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

По обособена позиция 2:

Обект: „Ремонт на покрив - сграда кметство село Ръжево“

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Ще се извърши ремонт на покрива на сградата на кметство село Ръжево, община Калояново.

II. ОБЩО ОПИСАНИЕ:

С настоящата поръчка се предвижда да се изпълнят следните строително-ремонтни дейности:

Подмяна на компрометирани греди по покривна конструкция, полагане на битумизирана мушама по покрив, дъсчена и летвена обшивка, подмяна на керемиди и капаци по била и ръбове, подмяна на улуци и водосточни тръби, обшивка на улами с поцинкована ламарина и др. по следната

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА:

| № | Вид работи | мярка | К-во |
|----|--|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направа на коруба за спускане на керемиди | м | 30,00 |
| 2 | Спускане на керемиди по коруба | 1000бр | 10,98 |
| 3 | Разваляне на дъсчена обшивка покрив | м2 | 732,00 |
| 4 | Демонтаж на покривна конструкция-частично | м3 | 5,90 |
| 5 | Направа на покривна конструкция | м3 | 5,90 |
| 6 | Направа на дъсчена обшивка по покрив | м2 | 732,00 |
| 7 | Направа на летвена обшивка по покрив-двойна скара | м2 | 732,00 |
| 8 | Битумизирана мушама върху дъсчена обшивка | м2 | 732,00 |
| 9 | Покриване с керемиди тип Марсилски | м2 | 732,00 |
| 10 | Покриване с капаци за била и ръбове | м | 80,00 |
| 11 | Демонтаж на водосточни казанчета | бр. | 10,00 |
| 12 | Демонтаж на олуци | м | 110,00 |
| 13 | Демонтаж на водосточни тръби | м | 80,00 |
| 14 | Демонтаж на ламаринена обшивка | м2 | 18,00 |
| 15 | Измазване на комини с вароциментов разтвор | м2 | 6,70 |
| 16 | Обшивка на комини и улами с поцинкована ламарина | м2 | 18,00 |
| 17 | Доставка и монтаж водост. казанчета от поц. ламарина | бр. | 10,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на олуци от поц. ламарина 0,5 мм | м | 110,00 |
| 19 | Доставка и монтаж водост. тръби от поц.лам.0,5 мм | м | 80,00 |
| 20 | Изхвърляне на строит.отпадъци | м3 | 5,20 |
| 21 | Натоварване на строителни отпадъци | м3 | 5,20 |