

**ОБЕКТ: Рехабилитация на път PDV-2055/ж.п.гара Калояново-Р.Конаре-Главатар  
от км 0+000 до км 4+981**

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

	<b>ВИДОВЕ СМР</b>	<b>мярка</b>	<b>количество</b>
	<b>ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ</b>		
1	Разваляне на стари тротоари-колич.сметки № 4	м2	5657,00
	<b>ЗЕМНИ РАБОТИ</b>		
2	Изкоп за път в земни почви -с-ки № 1,2,3 и 4	м <sup>3</sup>	8516,00
3	Направа на насип от земни почви - сметки № 1 и 2	м3	204,00
4	Оформяне и уплътняване на земното легло за тротоара	м2	6604,00
5	Изкоп за корекция и почистване при съоразенията - сметка №1	м3	1200,00
6	Изкоп за съоразения в земни почви - сметка № 3	м3	65,39
7	Подготовка на основата за пътища -сметка № 1	м3	9900,00
	<b>ПЪТНИ РАБОТИ</b>		204,00
8	Разваляне на пътна основа от трошен камък - сметка № 3	м3	7,60
9	Пътна основа от несортирантрошен камък -с-ки № 1,2,3 и 4	м3	3889,90
10	Бетонови бордюри 15/25 см - сметка № 2	м	198,50
11	Градински бордюри 8/20 см - сметки № 2 и 4	м	499,86
12	Тротоар от бетонови плочи 40/40/6 см - сметки № 2 и 4	м2	6604,00
	<b>АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>		204,00
13	Плътен асфалтобетон с дебелина 4 см - сметки № 1,2 и 3	т	2831,40
14	Порьозен асфалтобетон /биндер/ - сметки № 2 и 4	т	2835,00
15	Битумен разлив за връзка - сметки № 1, 2 и 3	м2	58249,00
16	Фрезование на слаби участъци - сметки № 1 и 2	м2	4038,00
17	Изкърпване на слаби участъци с порьозен асф. - сметки № 1 и 2		4038,00
	<b>ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ</b>		
18	Облицовка окопи с бет. Плочи 60/40/6 см - сметки № 1 и 2	м2	4479,20
19	Окопни водостоци Ф50 см - сметка № 1	бр.	4,00
20	Улични оттоци Ф 40 см - сметка № 2	бр.	4,00
21	Бетонови тръби Ф 200 за връзка към УО с-ка № 2	м	24,00
	<b>ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф 50 О .Т. XI</b>		
22	Бетон С20/25 -сметка № 3	м3	12,96
23	Кофраж за стени - сметка № 3	м2	48,10
24	Тръбен водосток Ф 50 см - сметка № 3	м	16,00
25	Обмазване на тръби с битум - сметка № 3	м2	19,50
26	Обратен насип от одобрени дренащ материал - сметка № 3	м3	44,63
	<b>СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА</b>		204,00
27	Пътни знаци I-ви типоразмер	бр.	20,00

	ВИДОВЕ СМР	мярка	количество
28	Стълбчета Ф 60мм/3,2м	бр.	23,00
29	Пътна маркировка с бяла боя	м2	190,00
30	Попълване острова с НТК	м3	4,20
31	Легнал бордюр 15/25	м	20,00

