

- определеният *Етап 1* за „дейност 1-мобилизация (включващо мобилизация на стр техника, осигуряване на приобектов офис)“ е с обща продължителност 5 кал дни и за този период е заявено, че „...срокът не е включен в оферираня...“-стр 296;

- определеният *Етап 2* за „дейност 2-изпълнение СМР“ е с обща продължителност 240 кал дни, като в първия ден от този период се подписва Протокол бр 2а за откриване на строителна площадка.

Стартирането на изпълнение на СМР е предвидено за същия този ден, и включва : „Разваляне на стари тротоари“ и „изкоп за път в земни почви“ на строеж (Подобект 1) „Рехабилитация на път **PDV-2055**/ж.п. гара Калояново-Р. Конаре-Главатар от км 0+000 до км 4+981“, като е предвидено общата им продължителност да е 140 кал дни.

За строеж (Подобект 2) „Рехабилитация на път **PDV-2056**/II-64, Долна махала-Граф Игнатиево/ - Дълго поле – Ръжево Конаре е предложена обща продължителност 170 кал дни, като предвидените СМР започват на 46-я ден и приключват на 215-я вкл със завършването на монтажа на СПО.

За строеж (Подобект 3) „Рехабилитация на път **PDV-2059**/III -642/ Калояново – жп гара Калояново е предложена обща продължителност 115 кал дни, като предвидените СМР започват на 101-я ден и приключват на 220-я вкл със завършването на стабилизиране на банкети с трошен камък и направа на правоъгълни шахти за подземна инфраструктура.

- определеният *Етап 3* за „дейност 3 и заключителни работи“ е с продължителност 20 кал дни, като започва от 221-я ден и приключва на 240-я кал ден, като е посочено, че в рамките на 240-я кал ден се предвижда „подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа“, т.е. акт обр 15;

- определеният *Етап 4* за „дейност 4 и демобилизация“ е определен с обща продължителност от 35 кал дни и се предвижда да започне от 241-я кал ден и да приключи на 275-я кал ден.

Участникът е определил „комплексни строителни процеси“-7 вида, всеки от тях съставляващ „...съвкупност от няколко строително монтажни работи в технологична последователност...“- стр 305-306 от Предложението. За всеки от тях е обяснено кои видове СМР включват, съответната им продължителност по всеки от подобектите, а така също е посочено че организацията по изпълнението на всеки от тях, е подчинена на основни цели (определени конкретно като 8 на брой на стр 305). Представени са мерки/действия/задачи, посредством които участникът ще реализира постигането на всяка цел-за всеки от така определените „комплексни строителни процеси“-стр 306-317 вкл.

За всяка от така определените цели са определени ключови моменти- стр 381-384 вкл от Предложението.

В предложената организация на техника/механизация и работна сила са описани задълженията на ръководния екип за изпълнение предмета на поръчката : технически ръководител, експерти по част ТС, геодезист. Главната ръководна функция е отредена за техническия ръководител, вкл и комуникацията с Възложителя, Проектанта и Строителния надзор. Пояснено е, че експертите са на негово пряко подчинение и „управляват бригадите от работници“, както и че „...във всяка бригада...“ ще се състои от „...бригадир ...лица със съответната квалификация... и необходимия брой общи работници...“-стр 318-319. Предвиждат се ежеседмични работни срещи на участниците в ръководния екип, в случай на необходимост и извънредни такива. С цел качествено и в срок изпълнение на поръчката, участникът предлага изготвяне на подробни разчети и предварителни планове за

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на СМР по проект : Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Калояново“